

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w Czamaninku położonej w m. Czamaninek

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, km 0+000 - 0+140,	km	0,140
2	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*
2.1	D 04.01.01	KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.	*	*
2.1.1	D-04.01.01 31.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, 140x2,7+2x(6x6-3,14x0,25x6x6)=	m ²	393,48
2.2	D 04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN.	*	*
2.2.1	D-04.04.02 21.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, km 0+000 - 0+140, 140x2,7+2x(6x6-3,14x0,25x6x6)=	m ²	393,48
3	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
3.1	D 05.03.08	NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA	*	*
3.1.1	D-05.03.08 21.01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 8/11) o ilości kruszywa 24dm ³ /m ² i asfaltową emulsją kationową, km 0+000 - 0+140, 140x2,7+2x(6x6-3,14x0,25x6x6)=	m ²	365,48
4	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
4.1	D 06.01.10	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP	*	*
4.1.1	D-06.03.02 11.02	Plantowanie poboczy z lokalnym uzupełnieniem gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem, 140x0,5x0,05x2=	m ³	7,00