

Kosztorys ofertowy

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi gminnej nr 180813C Świerczyn - Iłowo w m. Świerczyn**

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1.1	D 01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.	*	*	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,	km	0,245		
2	D 04.00.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
2.1	D 04.01.01.00	KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.	*	*	*	*
2.1.1	D-04.01.01 31.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie,	m ²	995,48		
2.1.2	D-04.01.01 11.01	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. I-VI wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, gł. koryta 10 cm	m ²	367,50		
2.1.3	D-04.01.01 23.01	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. I-VI wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, gł. koryta 35 cm	m ²	245,00		
2.2	D 04.02.00.00	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE	*	*	*	*
2.2.1	D-04.02.01 11.02	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniu, gr. warstwy 10 cm,	m ²	245,00		
2.3	D 04.04.02.00	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN.	*	*	*	*
2.3.1	D-04.04.02 21.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,	m ²	995,48		
2.3.2	D-04.04.02 22.01	Wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,	m ²	367,50		
2.3.3	D-04.04.02 11.01	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,	m ²	490,00		
3	D 05.00.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
3.1	D 05.03.08	NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA	*	*	*	*
3.1.1	D-05.03.08 21.01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 8/11) o ilości kruszywa 24dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową, analogia	m ²	995,48		
4	D 06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
4.1	D 06.01.10	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP	*	*	*	*
4.1.1	D-06.03.02 11.02	Plantowanie poboczy z lokalnym uzupełnieniem gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem,	m ³	12,25		
5	D 07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I UBR	*	*	*	*
5.1	D 07.02.00.00	OZNAKOWANIE PIONOWE	*	*	*	*
5.1.1	D-07.02.01 41.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych o śr. 50 mm, z wykonaniem dołów i zabetonowaniem i ubiciem warstwami	szt.	4,00		
5.1.2	D-07.02.01 44.38	Przymocowanie tarcz znaków do gotowych słupków dla znaków średnich typ A (trójkąt o boku 900 mm), folia odbłaskowa II gen.	szt.	2,00		
5.1.3	D-07.02.01 44.37	Przymocowanie tarcz znaków do gotowych słupków dla znaków średnich typ A (trójkąt o boku 900 mm), folia odbłaskowa I gen.	szt.	2,00		
5.1.4	D-07.02.01 46.17	Przymocowanie tarcz znaków do gotowych słupków dla znaków drogowych typ T (prostokąt 250x480 mm), folia odbłaskowa I gen.	m ²	0,12		

Razem netto

VAT

Razem brutto