

Kosztorys ofertowy

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Znaniewo i Miłachówek

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostk owa	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1.1	D 01.01.01.00	<u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u>	*	*	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,	km	0,435		
2	D 04.00.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
2.1	D 04.01.01.00	<u>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u>	*	*	*	*
2.1.1	D-04.01.01 31.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie,	m ²	1413,56		
2.2	D 04.04.02.00	<u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN.</u>	*	*	*	*
2.2.1	D-04.04.02 21.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,	m ²	981,56		
2.2.2	D-04.04.02 22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,	m ²	432,00		
3	D 05.00.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
3.1	D 05.03.08.00	<u>NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA</u>	*	*	*	*
3.1.1	D-05.03.08 21.01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 8/11) o ilości kruszywa 24dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową, analogia	m ²	1326,56		
4	D 06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
4.1	D 06.01.10.00	<u>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</u>	*	*	*	*
4.1.1	D-06.03.02 11.02	Plantowanie poboczy z lokalnym uzupełnieniem gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem,	m ³	43,50		
5	D 07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD	*	*	*	*
5.1	D 07.02.01.00	<u>OZNAKOWANIE PIONOWE</u>	*	*	*	*
5.1.1	D-07.02.01 41.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych Ø 50, z wykonaniem i zabetonowaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	5,00		
5.1.2	D-07.02.01 44.37	Przymocowanie tarcz znaków typu A (trójkątny o boku 750 mm) do gotowych słupków, folia I gen. Analogia	szt.	1,00		
5.1.3	D-07.02.01 44.37	Przymocowanie tarcz znaków typu A (trójkątny o boku 900 mm) do gotowych słupków, folia II gen.	szt.	4,00		
5.1.4	D-07.02.01 46.17	Przymocowanie tarcz tabliczek do znaków typu T (250x500mm)x2= do gotowych słupków, folia I gen.	m ²	0,125		

Razem netto

VAT

Razem brutto