

# Przedmiar robót

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Znaniewo i Miłachówek

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>D 01.00.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*
<b>1.1</b>	<b>D 01.01.01.00</b>	<b><u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u></b>	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, km 0+000 - 0+435	km	0,435
<b>2</b>	<b>D 04.00.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	,
<b>2.1</b>	<b>D 04.01.01.00</b>	<b><u>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u></b>	*	*
2.1.1	D-04.01.01 31.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, 435x3,2+21,56=	m <sup>2</sup>	1413,56
<b>2.2</b>	<b>D 04.04.02.00</b>	<b><u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN.</u></b>	*	*
2.2.1	D-04.04.02 21.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, km 0+000-0+300, (300x3,2+21,56=)	m <sup>2</sup>	981,56
2.2.2	D-04.04.02 22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, km 0+300-0+435, (135x3,2=)	m <sup>2</sup>	432,00
<b>3</b>	<b>D 05.00.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*
<b>3.1</b>	<b>D 05.03.08.00</b>	<b><u>NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA</u></b>	*	*
3.1.1	D-05.03.08 21.01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 8/11) o ilości kruszywa 24dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową, 435x3,0+21,56=	m <sup>2</sup>	1326,56
<b>4</b>	<b>D 06.00.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*
<b>4.1</b>	<b>D 06.01.10.00</b>	<b><u>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</u></b>	*	*
4.1.1	D-06.03.02 11.02	Plantowanie poboczy z lokalnym uzupełnieniem gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem, 435x0,5x0,1x2=	m <sup>3</sup>	43,50
<b>5</b>	<b>D 07.00.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD</b>	*	*
<b>5.1</b>	<b>D 07.02.01.00</b>	<b><u>OZNAKOWANIE PIONOWE</u></b>	*	*
5.1.1	D-07.02.01 41.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych Ø 50, z wykonaniem i zabetonowaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	5,00
5.1.2	D-07.02.01 44.37	Przymocowanie tarcz znaków typu A (trójkątny o boku 750 mm) do gotowych słupków, folia I gen.	szt.	1,00
5.1.3	D-07.02.01 44.37	Przymocowanie tarcz znaków typu A (trójkątny o boku 900 mm) do gotowych słupków, folia II gen.	szt.	4,00
5.1.4	D-07.02.01 46.17	Przymocowanie tarcz tabliczek do znaków typu T (250x500mm)x2= do gotowych słupków, folia I gen.	m <sup>2</sup>	0,13