

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 180815C Świerczynek - Topólka w m. Iłowo

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01	<u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</u>	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym, km 0+000 - 0+873,	km	0,873
2	D 04.00.00.00	PODBUDOWY	*	*
2.1	D 04.01.00.00	<u>KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</u>	*	*
2.1.1	D-04.01.01 23.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem na poszerzeniu w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta 30 cm	m ²	52,34
2.2	D 04.02.00.00	<u>WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE</u>	*	*
2.2.1	D-04.02.01 22.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	52,34
2.3	D 04.04.00.00	<u>PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE</u>	*	*
2.3.1	D-04.04.02 24.01	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu,	m ²	52,34
2.4	D 04.03.00.00	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</u>	*	*
2.4.1	D-04.03.01 12.02	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych-bitumicznych	m ²	3143,24
2.4.2	D-04.03.01 22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltowa w ilości 0,2 kg/m ² ,	m ²	3143,24
3	D 05.03.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
3.1	D 05.03.05.00	<u>NAWIERZCHNE Z BETONU ASFALTOWEGO</u>	*	*
3.1.1	D-05.03.05 11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,	m ²	3143,24
3.1.2	D-05.03.05 21.03	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,	m ²	3143,24
4	D 06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
4.1	D 06.03.00.00	<u>ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY</u>	*	*
4.1.1	D-06.03.02 12.01	Ścinanie zawyżonych poboczy, grubości warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm z odwiezieniem ścinki	m ³	130,95