

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 180820C Rybiny - Kamieniec w m. Chalno i Rybiny

| Lp. | Podstawy | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jm | Ilość |
|------------|----------------------|--|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | D 01.00.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * |
| 1.1 | D 01.01.01 | <u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u> | * | * |
| 1.1.1 | D-01.01.01 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, od km 1+200 do km 1+748 | km | 0,548 |
| 2 | D 04.00.00.00 | PODBUDOWY | * | * |
| 2.1 | D 04.01.00.00 | <u>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u> | * | * |
| 2.1.1 | D-04.01.01 13.01 | Wykonanie koryta na całej szer. Jezdni o głębokości 30 cm, od km 1+598 do km 1+748, 150x3,2= | m ² | 480,00 |
| 2.1.2 | D-04.01.01 31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, od km 1+200 do km 1+748, 548x3,2= | m ² | 1753,60 |
| 2.2 | D 04.02.00.00 | <u>WARSTWY ODSĄCZAJĄCE</u> | * | * |
| 2.2.1 | D-04.02.01 11.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku na całej szer. drogi o grubości 10 cm, od km 1+598 do km 1+748, 150x3,2= | m ² | 480,00 |
| 2.3 | D 04.04.02.00 | <u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN.</u> | * | * |
| 2.3.1 | D-04.04.02 11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, od km 1+598 do km 1+748, 150x3,2= | m ² | 480,00 |
| 2.3.2 | D-04.04.02 21.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, od km 1+200 do km 1+748, 548x3,2= | m ² | 1753,60 |
| 3 | D 05.00.00.00 | NAWIERZCHNIE | * | * |
| 3.1 | D 05.03.08 | <u>NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA</u> | * | * |
| 3.1.1 | D-05.03.08 21.01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 8/11) o ilości kruszywa 24dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową, od km 1+200 do km 1+748, 548x3,0= | m ² | 1644,00 |
| 4 | D 06.00.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | * |
| 4.1 | D 06.01.10 | <u>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</u> | * | * |
| 4.1.1 | D-06.03.02 11.02 | Plantowanie poboczy z lokalnym uzupełnieniem gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem, 548x0,5x0,1x2= | m ³ | 54,80 |
| 5 | D 07.00.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD | * | * |
| 5.2 | D 07.05.01.00 | <u>BARIERY STALOWE OCHRONNE</u> | * | * |
| 5.2.1 | D-07.05.01 11.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych SP-04/4 o masie 17 kg/m | m | 32,00 |