


# PRZEKRÓJ NORMALNY II-II

od km 1+890 do km 2+000

Skala 1:50



sprofilowane pobocze

sprofilowane pobocze

podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami twardymi 5/8 i 8/11

górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 8 cm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15 cm

warstwa odsączająca z piasku, o gr. 10 cm

sprofilowane i zagęszczone podłoże

## Przekrój normalny

Obiekt Adres	Droga gminna nr 180830C Kozjaty - Orle w m. Kamieńczyk, gmina Topólka.		
Temat	Przebudowa drogi gminnej.		
Inwestor	Gmina Topólka, Topolka 22, 87-875 Topólka.		
Opracował	Andrzej Pawlak Nr ewid. KUP/BD/1894/01 UA-V-7343-5/97/94Wk	Podpis	Data 02.2019r.
Skala	1:50	Nr rys.	4