

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 180820C Rybiny - Kamieniec w m. Kamieniec i Chalno

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01	<u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u>	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, od km 0+650 do km 1+200	km	0,550
2	D 04.00.00.00	PODBUDOWY	*	*
2.1	D 04.01.00.00	<u>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u>	*	*
2.1.1	D-04.01.01 13.01	Wykonanie koryta na całej szer. Jezdni o głębokości 30 cm, od km 0+770 do km 0+950, 180x3,2=	m ²	576,00
2.1.2	D-04.01.01 31.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, od km 0+650 do km 1+200, 550x3,2=	m ²	1760,00
2.2	D 04.02.00.00	<u>WARSTWY ODSĄCAJĄCE</u>	*	*
2.2.1	D-04.02.01 11.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku na całej szer. drogi o grubości 10 cm, od km 0+770 do km 0+950, 180x3,2=	m ²	576,00
2.3	D 04.04.02.00	<u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN.</u>	*	*
2.3.1	D-04.04.02 11.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, od km 0+770 do km 0+950, 180x3,2=	m ²	576,00
2.3.2	D-04.04.02 21.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, od km 0+650 do km 1+200, 550x3,2=	m ²	1760,00
3	D 05.00.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
3.1	D 05.03.08	<u>NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA</u>	*	*
3.1.1	D-05.03.08 21.01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 8/11) o ilości kruszywa 24dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową, od km 0+650 do km 1+200, 550x3,0=	m ²	1650,00
4	D 06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
4.1	D 06.01.10	<u>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</u>	*	*
4.1.1	D-06.03.02 11.02	Plantowanie poboczy z lokalnym uzupełnieniem gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem, 550x0,5x0,08x2=	m ³	44,00