

Kosztorys ofertowy

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Dębianki - Wola Jurkowa

| Lp. | Podstawy | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto |
|-------|------------------|---|----------------|---------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | * |
| 1.1 | D 01.01.01 | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. | * | * | * | * |
| 1.1.1 | D-01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, | km | 0,420 | | |
| 2 | D 04.00.00 | PODBUDOWY | * | * | * | * |
| 2.1 | D 04.01.01 | KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA. | * | * | * | * |
| 2.1.1 | D-04.01.02 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, | m ² | 1554,00 | | |
| 2.2 | D 04.04.02 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN. | * | * | * | * |
| 2.2.1 | D-04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, | m ² | 1554,00 | | |
| 3 | D 05.00.00 | NAWIERZCHNIE | * | * | * | * |
| 3.1 | D 05.03.08 | NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA | * | * | * | * |
| 3.1.1 | D-05.03.08 01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 8/11) o ilości kruszywa 24dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową, analogia | m ² | 1470,00 | | |
| 4 | D 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | * | * | * |
| 4.1 | D 06.01.10 | UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | * | * | * | * |
| 4.1.1 | D-06.01.10 11 | Plantowanie poboczy z lokalnym uzupełnieniem gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem, | m ³ | 42,00 | | |

Razem netto

VAT

Razem brutto