

# Kosztorys ofertowy

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w Karczówku

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
<b>1.1</b>	<b>D 01.01.01</b>	<b><u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u></b>	*	*	*	*
1.1.1	D-01.01.01 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,230		
<b>2</b>	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
<b>2.1</b>	<b>D 04.01.01</b>	<b><u>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u></b>	*	*	*	*
2.1.1	D-04.01.01 02	Koryto wykonane na całej szer. jezdni, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta 23 cm,	m <sup>2</sup>	851,0		
2.1.2	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie,	m <sup>2</sup>	851,0		
<b>2.2</b>	<b>D 04.04.02</b>	<b><u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN.</u></b>	*	*	*	*
2.2.1	D-04.04.02 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, w-wa dolnana, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,	m <sup>2</sup>	851,0		
2.2.2	D-04.04.02 11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,	m <sup>2</sup>	851,0		
<b>3</b>	<b>D 05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	*
<b>3.1</b>	<b>D 05.03.08</b>	<b><u>NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA</u></b>	*	*	*	*
3.1.1	D-05.03.08 01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 8/11) o ilości kruszywa 24dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> i asfaltową emulsją kationową,	m <sup>2</sup>	805,0		
<b>4</b>	<b>D 06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	*
<b>4.1</b>	<b>D 06.01.10</b>	<b><u>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</u></b>	*	*	*	*
4.1.1	D-06.01.10 11	Plantowanie poboczy z lokalnym uzupełnieniem gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem,	m <sup>3</sup>	34,50		

Razem netto

VAT

Razem brutto