

# Kosztorys ofertowy

Nazwa zadania:                   Przebudowa drogi gminnej Sadłużek - Witowo

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1.1	D 01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.	*	*	*	*
1.1.1	D-01.01.01 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,	km	0,280		
2	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
2.1	D 04.01.01	KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.	*	*	*	*
2.1.1	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie,	m <sup>2</sup>	1036,00		
2.2	D 04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN.	*	*	*	*
2.2.1	D-04.04.02 12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,	m <sup>2</sup>	1036,00		
2.2.2	D-04.04.02 11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,	m <sup>2</sup>	1036,00		
3	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
3.1	D 05.03.08	NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA	*	*	*	*
3.1.1	D-05.03.08 01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 8/11) o ilości kruszywa 24dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową,	m <sup>2</sup>	980,00		
4	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
4.1	D 06.01.10	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP	*	*	*	*
4.1.1	D-06.01.10 11	Plantowanie poboczy z lokalnym uzupełnieniem gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem,	m <sup>3</sup>	21,00		

Razem netto

VAT

Razem brutto