

# Przedmiar robót

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 180811C Świerczyn - Żydowo

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*
1.1	D 01.01.01	<b><u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u></b>	*	*
1.1.1	D-01.01.01 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, od km 0+000 do km 0+700,	km	0,700
2	D 04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	*	*
2.1	D 04.01.01	<b><u>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u></b>	*	*
2.1.1	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, 700x3,2+2,96+6,98=	m <sup>2</sup>	2249,94
2.2	D 04.04.02	<b><u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN.</u></b>	*	*
2.2.1	D-04.04.02 12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, 200x3,2+2,96+6,98=	m <sup>2</sup>	644,94
2.2.2	D-04.04.02 11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, 500x3,2=	m <sup>2</sup>	1600,00
3	D 05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*
3.1	D 05.03.08	<b><u>NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA</u></b>	*	*
3.1.1	D-05.03.08 01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 8/11) o ilości kruszywa 24dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową, 700x3,0+2,96+6,98=	m <sup>2</sup>	2109,94
4	D 06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*
4.1	D 06.01.10	<b><u>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</u></b>	*	*
4.1.1	D-06.01.10 11	Plantowanie poboczy z lokalnym uzupełnieniem gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem, 700x0,5x0,1x2=	m <sup>3</sup>	70,00