

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45242000-5	Budowa pomostu rekreacyjnego				
d.1	1 KNR 2-10 0102-02	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jednostek pływających na głębokość do 4 m w grunt kat.III	szt.	36.000		
d.1	2 KNR 2-23 0603-02	Montaż belek z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - kleszcze	m ³	1.010		
d.1	3 KNR 2-23 0603-02	Montaż belek z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - dźwigary	m ³	1.730		
d.1	4 KNR 2-02 0616-02	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy	m ²	22.125		
d.1	5 KNR 2-23 0604-02	Wykonanie pokładów z bali grubości 50 mm pomostów drewnianych	m ²	67.000		
d.1	6 KNR 2-23 0604-03	Wykonanie balustrady drewnianej	m	31.300		
d.1	7 KNR 2-23 0605-03	Wykonanie elementów wyposażenia jak wieszaki koła i drabinek	szt.	4.000		
2	45000000-7	Zagospodarowanie plaży				
d.2	8 KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	m ²	440.000		
d.2	9 KNR 2-01 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m ²	440.000		
d.2	10 KNR 2-21 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów	m ²	440.000		
d.2	11 KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²	440.000		
d.2	12 KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	440.000		
d.2	13 KNNR 6 0106-02	Dostawa i mechaniczne rozścielanie piasku Krotność = 2	m ²	440.000		
3	45244000-9	Montaż malej architektury				
d.3	kalk. własna	Ławka z bali drewnianych z oparciem o dł. 200 cm - dostawa i montaż	szt.	9.000		
d.3	kalk. własna	Ławka z bali drewnianych bez oparcia o dł. 160 cm - dostawa i montaż	szt.	6.000		
d.3	kalk. własna	Kosz na śmieci - dostawa i montaż	szt.	6.000		
d.3	kalk. własna	Przesłona śmietnika i toalet przenośnych z płyt betonowych - dostawa i montaż	mb	20.000		
d.3	kalk. własna	Przebieralnia plażowa - dostawa i montaż	szt.	1.000		
d.3	kalk. własna	Stojaki na rowery 10-o stanowiskowe - dostawa i montaż	szt.	3.000		
d.3	kalk. własna	Wiaty z bali drewnianych z ławostolem - dostawa i montaż	szt.	2.000		
4		Budowa placu zabaw				
d.4	kalk. własna	Zestaw zabawowy - dostawa i montaż	szt.	1.000		
d.4	kalk. własna	Huśtawka podwójna - dostawa i montaż	szt.	1.000		
d.4	kalk. własna	Huśtawka typu bocianie gniazdo - dostawa i montaż	szt.	1.000		
d.4	kalk. własna	Huśtawka podwójna z liną wspinaczkową - dostawa i montaż	szt.	1.000		
d.4	kalk. własna	Huśtawka typu ważka - dostawa i montaż	szt.	1.000		
d.4	kalk. własna	Huśtawka typu ważka sprężynowa - dostawa i montaż	szt.	1.000		
d.4	kalk. własna	Karuzela tarczowa z siedziskiem - dostawa i montaż	szt.	1.000		
d.4	kalk. własna	Zjazd linowy - dostawa i montaż	szt.	1.000		
d.4	kalk. własna	Tablica informacyjna "regulamin" - dostawa i montaż	szt.	1.000		
d.4	30 KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²	570.000		
d.4	31 KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	570.000		
d.4	32 KNNR 6 0106-02	Dostawa i mechaniczne rozścielanie piasku	m ²	570.000		
5		Budowa boiska do siatkówki plażowej				
d.5	33 KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²	232.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
34 d.5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	232.000		
35 d.5	KNNR 6 0106-02	Dostawa i mechaniczne rozścielanie piasku Krotność = 2	m ²	232.000		
36 d.5	KNNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki	szt.	2.000		
6		Wykonanie miejsc rekreacji przy ognisku				
37 d.6	KNNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²	38.500		
38 d.6	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	38.500		
39 d.6	KNNR 6 0106-02	Dostawa i mechaniczne rozścielanie żwiru Krotność = 2	m ²	38.500		
40 d.6	kalk. własna	Ławka z bali drewnianych bez oparcia o dł. 200 cm - dostawa i montaż	szt.	8.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: