

## Kosztorys ofertowy

**Nazwa zadania:**   Przebudowa drogi gminnej nr 180835C Orle - Rybiny położonej w m. Orle

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
<b>1.1</b>	<b>D 01.01.01</b>	<b><u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u></b>	*	*	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,	km	0,580		
<b>2</b>	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
<b>2.1</b>	<b>D 04.01.01</b>	<b><u>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u></b>	*	*	*	*
2.1.1	D-04.01.01 31.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie,	m <sup>2</sup>	1962,00		
<b>2.2</b>	<b>D 04.04.02</b>	<b><u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN.</u></b>	*	*	*	*
2.2.1	D-04.04.02 21.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,	m <sup>2</sup>	1692,00		
2.2.2	D-04.04.02 23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,	m <sup>2</sup>	270,00		
<b>3</b>	<b>D 05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	*
<b>3.1</b>	<b>D 05.03.08</b>	<b><u>NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA</u></b>	*	*	*	*
3.1.1	D-05.03.08 21.01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 8/11) o ilości kruszywa 24dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową, analogia	m <sup>2</sup>	1846,00		
<b>4</b>	<b>D 06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	*
<b>4.1</b>	<b>D 06.01.10</b>	<b><u>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</u></b>	*	*	*	*
4.1.1	D-06.03.02 11.02	Plantowanie poboczy z lokalnym uzupełnieniem gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem,	m <sup>3</sup>	47,40		

**Razem netto**

**VAT**

**Razem brutto**