

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45242000-5	Budowa pomostu rekreacyjnego			
1 d.1	KNR 2-10 0102-02	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jednostek pływających na głębokość do 4 m w grunt kat.III 36	szt. szt.	 36.000	
				RAZEM	36.000
2 d.1	KNR 2-23 0603-02	Montaż belek z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - kleszcze 1.01	m³ m³	 1.010	
				RAZEM	1.010
3 d.1	KNR 2-23 0603-02	Montaż belek z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - dźwigary 1.73	m³ m³	 1.730	
				RAZEM	1.730
4 d.1	KNR 2-02 0616-02	Isolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy 22.125	m² m²	 22.125	
				RAZEM	22.125
5 d.1	KNR 2-23 0604-02	Wykonanie pokładów z bali grubości 50 mm pomostów drewnianych 67	m² m²	 67.000	
				RAZEM	67.000
6 d.1	KNR 2-23 0604-03	Wykonanie balustrady drewnianej 31.3	m m	 31.300	
				RAZEM	31.300
7 d.1	KNR 2-23 0605-03	Wykonanie elementów wyposażenia jak wieszaki koła i drabinek 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
2	45000000-7	Zagospodarowanie plaży			
8 d.2	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia 440	m² m²	 440.000	
				RAZEM	440.000
9 d.2	KNR 2-01 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu 440	m² m²	 440.000	
				RAZEM	440.000
10 d.2	KNR 2-21 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów 440	m² m²	 440.000	
				RAZEM	440.000
11 d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm 440	m² m²	 440.000	
				RAZEM	440.000
12 d.2	KNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 440	m² m²	 440.000	
				RAZEM	440.000
13 d.2	KNR 6 0106-02	Dostawa i mechaniczne rozścielanie piasku Krotność = 2 440	m² m²	 440.000	
				RAZEM	440.000
3	45244000-9	Montaż małej architektury			
14 d.3	kalk. własna	Ławka z bali drewnianych z oparciem o dł. 200 cm - dostawa i montaż 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
15 d.3	kalk. własna	Ławka z bali drewnianych bez oparcia o dł. 160 cm - dostawa i montaż 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
16 d.3	kalk. własna	Kosz na śmieci - dostawa i montaż 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
17 d.3	kalk. własna	Przesłona śmietnika i toalet przenośnych z płyt betonowych - dostawa i montaż 20	mb mb	 20.000	
				RAZEM	20.000
18 d.3	kalk. własna	Przebieralnia plażowa - dostawa i montaż 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	d.3 kalk. własna	Stojaki na rowery 10-o stanowiskowe - dostawa i montaż	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	d.3 kalk. własna	Wiaty z bali drewnianych z ławostolem - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Budowa placu zabaw			
21	d.4 kalk. własna	Zestaw zabawowy - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.4 kalk. własna	Huśtawka podwójna - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.4 kalk. własna	Huśtawka typu bocianie gniazdo - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.4 kalk. własna	Huśtawka podwójna z liną wspinaczkową - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.4 kalk. własna	Huśtawka typu wałka - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.4 kalk. własna	Huśtawka typu wałka sprężynowa - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.4 kalk. własna	Karuzela tarczowa z siedziskiem - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.4 kalk. własna	Zjazd linowy - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.4 kalk. własna	Tablica informacyjna "regulamin" - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-01 d.4 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
		570	m ²	570.000	
				RAZEM	570.000
31	KNNR 6 d.4 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		570	m ²	570.000	
				RAZEM	570.000
32	KNNR 6 d.4 0106-02	Dostawa i mechaniczne rozścielanie piasku	m ²		
		570	m ²	570.000	
				RAZEM	570.000
5		Budowa boiska do siatkówki plażowej			
33	KNR 2-01 d.5 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
		232	m ²	232.000	
				RAZEM	232.000
34	KNNR 6 d.5 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		232	m ²	232.000	
				RAZEM	232.000
35	KNNR 6 d.5 0106-02	Dostawa i mechaniczne rozścielanie piasku Krotność = 2	m ²		
		232	m ²	232.000	
				RAZEM	232.000
36	KNR 2-23 d.5 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Wykonanie miejsc rekreacji przy ognisku			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.6	0126-01	38.5	m ²	38.500	
				RAZEM	38.500
38	KNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.6	0103-01	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	38.500	
		38.5		RAZEM	38.500
39	KNR 6	Dostawa i mechaniczne rozścielanie żwiru	m ²		
d.6	0106-02	Krotność = 2	m ²	38.500	
		38.5		RAZEM	38.500
40	kalk. własna	Ławka z bali drewnianych bez oparcia o dł. 200 cm - dostawa i montaż	szt.		
d.6		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000