

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Gmina Topólka - PLACÓWKA "SENIOR+" ŁAZIENKA				
1 Posadzki i roboty murowe				
1 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układa-	m ³			
d.1 nie betonu				
3,82*0,40*0,80	m ³		1,22	
			RAZEM	1,22
2 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20	m ³			
d.1				
1,24	m ³		1,24	
			RAZEM	1,24
3 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o	kg			
d.1 śr. do 6 mm				
1,50*0,222*20	kg		6,66	
			RAZEM	6,66
4 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o	kg			
d.1 śr. 16-26 mm				
4,00*1,578*4	kg		25,25	
			RAZEM	25,25
5 Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²			
d.1				
3,82*0,50	m ²		1,91	
			RAZEM	1,91
6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³			
d.1				
3,82*0,24*0,40	m ³		0,37	
			RAZEM	0,37
7 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno -	m ²			
d.1 pierwsza warstwa				
3,82*0,80	m ²		3,06	
			RAZEM	3,06
8 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³			
d.1				
5,00*4,00*0,80	m ³		16,00	
			RAZEM	16,00
9 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³			
d.1				
5,00*4,00*0,80	m ³		16,00	
			RAZEM	16,00
10 Dowieszenie piasku	m ³			
d.1				
20	m ³		20,00	
			RAZEM	20,00
11 Podkłady betonowe gr.10 cm	m ³			
d.1				
5,00*4,00*0,10	m ³		2,00	
			RAZEM	2,00
12 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-10	m ³			
d.1				
2,06	m ³		2,06	
			RAZEM	2,06
13 Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²			
d.1				
5,00*4,00	m ²		20,00	
			RAZEM	20,00
14 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na sucho -	m ²			
d.1 jedna warstwa				
5,00*4,00	m ²		20,00	
			RAZEM	20,00
15 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²			
d.1 podposadzkowe				
5,60*4,60	m ²		25,76	
			RAZEM	25,76
16 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-	m ²			
d.1 tarte na ostro				
5,00*4,00	m ²		20,00	
			RAZEM	20,00
17 Dodatek za zmianę grubości o 10 mm x3	m ²			
d.1 Krotność = 3				
5,00*4,00	m ²		20,00	
			RAZEM	20,00

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	Izolacje z papy pod ścianki "24"	m ²		
d.1	3,82*0,25	m ²	0,96	
			RAZEM	0,96
19	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	3,82*3,20	m ²	12,22	
			RAZEM	12,22
20	Izolacje z papy pod ścianki "8"	m ²		
d.1	(1,70+1,20+1,20+5,00)*0,10	m ²	0,91	
			RAZEM	0,91
21	Ścianki działowe o grubości 8 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem	m ²		
d.1	(1,70+1,20+1,20+5,00)*2,60	m ²	23,66	
			RAZEM	23,66
22	Impregnacja ścian wykonanych w technologii SILKA z bloków SILKA M oraz P	m ²		
d.1	technika malarską 23,66*2	m ²	47,32	
			RAZEM	47,32
23	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	1,50*3	m	4,50	
			RAZEM	4,50
2. Wejście do łazienki				
24	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - ceownik 160	m		
d.2	1,60*4	m	6,40	
			RAZEM	6,40
25	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.2	1,60*0,45*0,25	m ³	0,18	
			RAZEM	0,18
26	Poduszki betonowe - p.an. Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.03 m2 w ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
d.2	0,45*2	m	0,90	
			RAZEM	0,90
27	Wiercenie otworów o śr. ponad 10 do 20 mm wiertarką elektryczną w stali - wiercenie w ceownikach otworów na śruby	otw.		
d.2	3*4	otw.	12,00	
			RAZEM	12,00
28	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych jednokrotnie x2	m ²		
d.2	<ceownik 160 - 0,549 m2/m>1,60*4*0,549	m ²	3,51	
			RAZEM	3,51
29	Skręcenie śrubami belek stalowych	szt.		
d.2	3	szt.	3,00	
			RAZEM	3,00
30	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³		
d.2	1,00*2,20*0,45	m ³	0,99	
			RAZEM	0,99
31	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na belkach i ościeżach na zaprawie	m ²		
d.2	1,80*(0,30+0,42+0,30)+2,10*0,42*2	m ²	3,60	
			RAZEM	3,60
32	Dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach	m ²		
d.2	1,80*(0,30+0,42+0,30)+2,10*0,42*2	m ²	3,60	
			RAZEM	3,60
33	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
d.2	1,00+2,20*2	m	5,40	
			RAZEM	5,40
3 ŁAZIENKA - Wykończenie				
34	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.3	3,82*3,20*2+(1,70+1,20+1,20+5,00)*2,60*2	m ²	71,77	
			RAZEM	71,77

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwie-	m ²		
d.3	szanym, metalowym z kształowników CD i UD	m ²	20,00	
	4,00*5,00			
			RAZEM	20,00
36	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho	m ²		
d.3		m ²	20,00	
	5,00*4,00			
			RAZEM	20,00
37	Założenie folii izolacyjnej	m ²		
d.3		m ²	20,00	
	5,00*4,00			
			RAZEM	20,00
38	Montaż drzwi	szt		
d.3		szt	4,00	
	4			
			RAZEM	4,00
39 (z.VI)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na	m ²		
d.3	zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	20,00	
	5,00*4,00			
			RAZEM	20,00
40 (z.VI)	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo-	m		
d.3	wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	28,20	
	5,00*4+4,00*2+1,20*2+1,70*2-0,80*7			
			RAZEM	28,20
41 (z.VI)	Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.	m ²		
d.3	30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	62,57	
	3,82*2,20*2+5,00*2,20*3+(1,70*2+1,20*2)*2,20			
			RAZEM	62,57
42	Gruntowanie	m ²		
d.3		m ²	91,77	
	5,00*4,00+3,82*3,20*2+(1,70+1,20+1,20+5,00)*2,60*2			
			RAZEM	91,77
43	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe - ściany i sufity	m ²		
d.3		m ²	91,77	
	91,77			
			RAZEM	91,77
44	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - bez	m ²		
d.3	gruntowania	m ²	91,77	
	91,77			
			RAZEM	91,77
4 Roboty elektryczne				
45	Instalacja elektryczna - lampy - szt.4, gniazda - szt.4, wyłączniki - szt.3	kpl		
d.4		kpl	1,00	
	1			
			RAZEM	1,00
5 Roboty sanitarne				
46	Montaż - miska ustępowa - kpl.2 w tym 1 kpl.dla osób niepełnosprawnych, umy-	kpl		
d.5	wałki - kpl.2 w tym 1 kpl.dla osób niepełnosprawnych, natrysk - kpl.1 dla osób	kpl	1,00	
	niepełnosprawnych,			
	1			
			RAZEM	1,00

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Gmina Topółka - PLACÓWKA "SENIOR+"				
1 SZATNIA				
1.1	Zerwanie starych tapet (2,36*2+2,34*2)*3,60+(2,36*2+2,00*2)*3,60	m ² m ²	65,23	
			RAZEM	65,23
1.2	Wykucie z muru okienka o powierzchni do 1 m2 (0,97*0,87)	szt.		
1		szt.	1,00	
			RAZEM	1,00
1.3	Zamurowanie otworu j.w. bloczkami z betonu komórkowego gr.8 cm - z obu stron (grubość muru 20 cm) 0,97*0,87*2	m ² m ²	1,69	
			RAZEM	1,69
1.4	Okładziny z płyt gips.-karton.pojedyncze na zamurowaniu j.w. 1,69	m ² m ²	1,69	
			RAZEM	1,69
1.5	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 2,36*2,34+2,36*2,00	m ² m ²	10,24	
			RAZEM	10,24
1.6	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej h=15 cm 2,36*2+2,34*2+2,36*2+2,00*2-1,40-0,90	m m	15,82	
			RAZEM	15,82
1.7	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie 1,40*2,00*2+2,05*2+0,85+1,44*2	m m	13,43	
			RAZEM	13,43
1.8	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe <sufit>2,36*2,34+2,36*2,00 <ściany>(2,36*2+2,34*2)*3,60+(2,36*2+2,00*2)*3,60	m ² m ² m ²	10,24 65,23	
			RAZEM	75,47
1.9	Gruntowanie powierzchni j.w. 75,47	m ² m ²	75,47	
			RAZEM	75,47
1.10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - bez gruntowania 75,47	m ² m ²	75,47	
			RAZEM	75,47
1.11	Montaż drzwi 1	szt. szt.	1,00	
			RAZEM	1,00
2 POMIESZCZENIE KLUBOWE				
2.1	Zerwanie starych tapet (2,36*2+4,14*2)*3,40+(6,37*2+11,13*2)*3,40	m ² m ²	163,20	
			RAZEM	163,20
2.2	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm gr.10mm na zaprawie klejowej 6,37*11,13+2,36*4,14	m ² m ²	80,67	
			RAZEM	80,67
2.3	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej h=15 cm 6,37*2+11,13*2-2,15-3,90+1,00+2,36*2+4,14*2-2,15+0,50	m m	41,30	
			RAZEM	41,30
2.4	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie 2,15+2,84*2+3,60+0,80+1,96 (1,50+1,46*2)*3+(0,90+2,05*2)*2+1,40+2,00*2+2,15+2,84*2+0,93+0,87*2+3,90+2,82*2	m m m	14,19 48,70	
			RAZEM	62,89
2.5	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe <ściany>(2,36*2+4,14*2)*3,40+(6,37*2+11,13*2)*3,40	m ² m ²	163,20	
			RAZEM	163,20
2.6	Gruntowanie pow.j.w. 163,20	m ² m ²	163,20	
			RAZEM	163,20
2.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - bez gruntowania 163,20	m ² m ²	163,20	
			RAZEM	163,20
2.8	Obsadzenie podokienników - podokienniki Inwestora 3	szt. szt.	3,00	
			RAZEM	3,00
3 POMIESZCZENIE DO ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH Z POMIESZCZENIEM OGÓLNODOSTĘPNYM				
3.1	Zerwanie starych tapet (14,77*2+9,00*2)*3,40	m ² m ²	161,64	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.2	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 14,77*9,00	m ² m ²	RAZEM 132,93	161,64 132,93
3.3	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej h=15 cm 14,77*2+9,00*2-0,80-0,67-2,07	m m	44,00	44,00
3.4	Osadzenie kształowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie 0,80+2,05*2+0,67+1,47+(1,45+1,47*2)*7+3,90+2,82*2+1,00+2,20*2	m m	52,71	52,71
3.5	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe (14,77*2+9,00*2)*3,40	m ² m ²	161,64	161,64
3.6	Gruntowanie 161,64	m ² m ²	161,64	161,64
3.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - bez gruntowania 161,64	m ² m ²	161,64	161,64
3.8	Obsadzenie podokienników - podokienniki Inwestora 5	szt. szt.	5,00	5,00
4 POMIESZCZENIE KUCHENNE				
4.1	Wykucie drzwi o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2,00	2,00
4.2	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. <rozebranie ścianki>2,45*3,60-0,80*2,05	m ² m ²	7,18	7,18
4.3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <wykucie otworu na drzwi do chłodni>1,00*2,10*0,40	m ³ m ³	0,84	0,84
4.4	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,50*2	m m	3,00	3,00
4.5	Zerwanie starych tapet (2,36*2+4,70*2)*3,60+(3,47*2+2,45*2)*3,60	m ² m ²	93,46	93,46
4.6	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej (3,47*2+2,45*2)*2,20-0,80*2,00*2+(2,36*2+4,70*2)*2,20-0,95*2,00	m ² m ²	52,01	52,01
4.7	Osadzenie kształowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie 0,80+1,96+(1,85+2,76*2)*2+(0,90+2,10*2)*2+1,44*3+0,93+0,87*2	m m	34,69	34,69
4.8	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 2,36*4,70+3,47*2,45	m ² m ²	19,59	19,59
4.9	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej h=15 cm 3,47*2+2,45*2+2,36*2+4,70*2-0,90*2-0,80*2	m m	22,56	22,56
4.10	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe <sufity>2,36*4,70+3,47*2,45 <ściany>(2,36*2+4,70*2)*1,60+(3,47*2+2,45*2)*1,60	m ² m ² m ²	19,59 41,54	61,13
4.11	Gruntowanie 61,10	m ² m ²	61,10	61,10
4.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - bez gruntowania 61,10	m ² m ²	61,10	61,10
4.13	Montaż drzwi 2	szt. szt.	2,00	2,00
RAZEM				2,00