

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Świerczynek - Świerczynek II

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01	<u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u>	*	*
1.1.1	D-01.01.01 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, od km 0+000 do km 0+300,	km	0,300
2	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*
2.1	D 03.01.01	<u>PRZEPUSTY</u>	*	*
2.1.1	D-03.01.01 21	Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego jednootworowego z rur $\varnothing$ 400 polipropylenowych, z wykonaniem ławy betonowej (beton C12/15) i umocnieniem wlotu i wylotu kamieniem polnym,	m	6,00
3	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*
3.1	D 04.01.01	<u>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u>	*	*
3.1.1	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, 300x3,2+2x(6,1x6,1-0,25x3,14x6,1x6,1)=	m ²	976,00
3.2	D 04.04.02	<u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN.</u>	*	*
3.2.1	D-04.04.02 14	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, 120x3,2+2x(6,1x6,1-0,25x3,14x6,1x6,1)=	m ²	400,00
3.2.2	D-04.04.02 12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, 180x3,2=	m ²	576,00
3.2.3	D-04.04.02 14	Wykonanie podjazdu z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, 4,0x6,0=	m ²	24,00
4	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
4.1	D 05.03.08	<u>NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA</u>	*	*
4.1.1	D-05.03.08 01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 8/11) o ilości kruszywa 24dm ³ /m ² i asfaltową emulsją kationową, 300x3,0+2x(6x6-0,25x3,14x6x6)=	m ²	915,48
5	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
5.1	D 06.01.10	<u>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</u>	*	*
5.1.1	D-06.01.10 11	Plantowanie poboczy z lokalnym uzupełnieniem gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem, 120x0,5x0,2x2+180x0,5x0,1x2=	m ³	42,00