

# Przedmiar robót

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 180820C Rybiny - Kamieniec

| Lp.   | Podstawy         | Element scalony - rodzaj robót<br>Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości                                                                  | Jm             | Ilość   |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1     | 2                | 3                                                                                                                                                 | 4              | 5       |
| 1     | D 01.00.00       | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                                                                                             | *              | *       |
| 1.1   | D 01.01.01       | <u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u>                                                                                                | *              | *       |
| 1.1.1 | D-01.01.01<br>01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, od km 0+350 do km 0+737                                                           | km             | 0,387   |
| 2     | D 04.00.00       | PODBUDOWY                                                                                                                                         | *              | *       |
| 2.1   | D 04.01.01       | <u>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u>                                                                                       | *              | *       |
| 2.1.1 | D-04.01.02<br>03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, 387x3,7=                                         | m <sup>2</sup> | 1431,90 |
| 2.2   | D 04.04.02       | <u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN.</u>                                                                                      | *              | *       |
| 2.2.1 | D-04.04.02<br>12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, 387x3,7=                               | m <sup>2</sup> | 1431,90 |
| 3     | D 05.00.00       | NAWIERZCHNIE                                                                                                                                      | *              | *       |
| 3.1   | D 05.03.08       | <u>NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA</u>                                                                                            | *              | *       |
| 3.1.1 | D-05.03.08<br>01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 8/11) o ilości kruszywa 24dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową, 387x3,5= | m <sup>2</sup> | 1354,50 |
| 4     | D 06.00.00       | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                                                                                                                              | *              | *       |
| 4.1   | D 06.01.10       | <u>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</u>                                                                                                            | *              | *       |
| 4.1.1 | D-06.01.10<br>11 | Plantowanie poboczy z lokalnym uzupełnieniem gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem, 387x0,5x0,10x2=                                               | m <sup>3</sup> | 38,70   |