


# PRZEKRÓJ NORMALNY I-I

Skala 1:50



umocnione pobocze  
destruktem lub KŁSM,  
gr. 10 cm

umocnione pobocze  
destruktem lub KŁSM,  
gr. 10 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4 cm

górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 8 cm

istniejąca w-wa podbudowy

Przekrój normalny			
Obiekt Adres	Przebudowa drogi gminnej nr 180830C Orle - Kozjaty od km 0+000 do km 0+585 w miejscowości Orle, gmina Topólka.		
Temat	Przebudowa drogi gminnej.		
Inwestor	Gmina Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka.		
Opracował	Andrzej Pawlak Nr ewid. KUP/BD/1894/01 UA-V-7343-5/97/94Wk	Podpis	Data 07.2020r.
Skala	1:50	Nr rys.	3