

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Świerczynek.

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01.00	<u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u>	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, od km 0+550 do km 1+232,45=	km	0,68245
2	D 04.00.00.00	PODBUDOWY	*	*
2.1	D 04.01.01.00	<u>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u>	*	*
2.1.1	D-04.01.01 31.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, od km 0+550 do km 1+232,45, 449x3,2+891,06=	m ²	2327,86
2.2	D 04.04.02.00	<u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN.</u>	*	*
2.2.1	D-04.04.02 21.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, od km 0+550 do km 1+232,45, 449x3,2+891,06=	m ²	2327,86
3	D 05.00.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
3.1	D 05.03.08.00	<u>NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA</u>	*	*
3.1.1	D-05.03.08 21.01	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową i grysami frakcji 5/8 i 8/11 w ilości 24 dm ³ /m ² , od km 0+550 do km 1+232,45, 449x3,0+844,46=	m ²	2191,46
4	D 06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
4.1	D 06.03.02.00	<u>ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY</u>	*	*
4.1.1	D-06.03.02 12.01	Wykonanie ścinania poboczy wraz z uzupełnieniem gruntem rodzimym, od km 0+550 do km 1+232,45, 449x0,5x2+173,5 str. P+175,5 str. L=	m ²	796,00
5	D 07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD	*	*
5.1	D 07.02.01.00	<u>OZNAKOWANIE PIONOWE</u>	*	*
5.1.1	D-07.02.01 41.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych Ø 50, z wykonaniem i zabetonowaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	2,00
5.1.2	D-07.02.01 44.37	Przymocowanie tarcz znaków typu A (trójkątny o boku 900 mm) do gotowych słupków, folia I gen.	szt.	1,00
5.1.3	D-07.02.01 44.43	Przymocowanie tarcz znaków typu B (okrąg Ø 600 mm)) do gotowych słupków, folia I gen.	szt.	2,00
5.1.4	D-07.02.01 46.17	Przymocowanie tarcz tabliczek do znaków typu T (600x600)x3 do gotowych słupków, folia I gen.	m ²	1,0800
6	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
6.1	GG.00.12.01	<u>GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</u>	*	*
6.1.1	D-01.01.01 11.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych, od km 0+550 do km 1+232,45=	km	0,68245